

Rozpočet stavby : „Oprava přístupových cest hřbitova v Plesné“ - V. etapa 2024

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 845451

DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83

725 27 Ostrava-Plesná

hřbitov - urnový háj (chodník "B"š. 1,6 m)

Soupis prací :	MJ	množství	jednotková cena (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	poznámka
odstranění, odvoz a uložení stávajícího podloží z betonu	m ²	109			tl.0,08 m, 10,96 m ³ , tj. 26,3 t
odstranění, odvoz a uložení stávající zpevněné plochy p řístupových ploch (asfaltového koberce)	m ²	109			tl.0,03 m, 4,11 m ³ , tj. 9,86 t
odstranění podloží do hl. 140 mm	m ³	22,6			
hutnění pláně	m ²	109			
odvoz výkopku po odstranění podloží	m ³	22,6			
dodávka drceného kameniva frakce 0-32 mm, mocnost 150 mm	m ³	15,6			
mechanické hutnění zpevněného kameniva frakce 0-32m	m ²	109			
dodávka a uložení vrchní vrstvy z drceného kameniva frakce 4-8 mm, mocnost 30 mm	m ³	4,11			
dodávka a kladení zámkové dlažby přírodní barvy rozmě rů 200x100 mm, mocnost 60 mm	m ²	109			
vyplnění spár	m ²	109			
dodávka a osazení zahradních obrubníků 1000 x 210 x 30 mm do betonového lože	m	144			
dodávka a pokládka geotextilie	m	165			
dodávka a pokládka kačírku fr. 1,6 - 3.2 cm	m ³	9,6			
Cena celkem bez DPH					
DPH					
Cena celkem s DPH					